

Westerkamp Holzbau GmbH – Leistungsübersicht

AF = Ausbaufertig | TF = Technikfertig | FF = Fast fertig | SF = Schlüsselfertig

	AF	TF	FF	SF
Baustelleneinrichtung	■	■	■	■
Erdarbeiten für Hausentwässerungsleitungen	■	■	■	■
Bodenplatte	■	■	■	■
Rohbau (geschlossene Gebäudehülle) mit Fenstern inkl. Rollläden, Haustür, Dacheindeckung	■	■	■	■
Komplette Blechner-/Spenglerarbeiten	■	■	■	■
Außenfassade komplett fertiggestellt	■	■	■	■
Innen-/Außenwände mit Holzwerkstoffplatten geschlossen	■	■	■	■
Innen-/Außenwände/Decken wärme- und schallgedämmt	■	■	■	■
Geschossdecke mit Wärme- und Schallschutz	■	■	■	■
Gipsplatten an allen Wänden und Decken	■	■	■	■
Innen-/Außenwände wärme- und schallgedämmt und mit Gipsfaserplatte geschlossen	■	■	■	■
Elektrovorinstallation	■	■	■	■
Sanitärvorinstallation in den Wänden inkl. Wasserverteiler	■	■	■	■
Beplankung für Decken und Dachschrägen mit Gipskartonplatten		■	■	■
Elektroinstallation, einschließlich Zähleranlage und Inbetriebnahme		■	■	■
Heizungsanlage		■	■	■
Fußbodenheizung		■	■	■
Estrich		■	■	■
Sanitärräume mit Wand- und Bodenfliesen			■	■
Sanitärräume mit Sanitärausstattung			■	■
Innenfensterbänke			■	■
Bodenbeläge				■
Maler- und Tapezierarbeiten				■
Innentüren- und Geschosstreppe				■